

第二次スクリーニングの優先度評価結果一覧

業務名：防安交第2号 松野町大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託

地点 番号	第一次スクリーニング									第二次スクリーニング計画																							
	盛土造成地 の位置	盛土造成地の規模			大規模盛土造成地の抽出					優先度評価															その他			想定 被害 形態					
所在地	面積 (㎡)	原地盤面 の勾配 (度)		高さ (m)	谷埋め型	腹付け型	現地での確認		大規模盛土造成地の種類	①盛土／擁壁の形状・構造					②変状				③地下水	④盛土の下の不安定土層	⑤造成年代		⑥変動確率		特記事項	優先度	保全対象		既存 調査結果 (土質・地下水・N値等)				
		面積 3000㎡以上	原地盤面の勾配20度以上かつ高さ5m以上		必要性	結果	のり面勾配	小段間隔		保護工事	のり面の傾斜部分	擁壁構造	宅地地盤	擁壁	のり面	周辺施設	方式1による変動確率(%)				住宅	公共施設等											
																							α	θ									
1	松野町総合福祉団地北西部	3644	14	-	18	○	×	不要	-	谷埋め型	標準	標準	標準	標準	-	該当	無	-	無	無	無	無	不明	H2～H3	後	10.1 方式2	小	盛土内の変状及び地下水の痕跡はみられなかった。そのため、直ちに崩壊等の危険性はなく、第二次スクリーニングの優先度は低い。	C	無	無	無	崩壊
2	松野町総合福祉団地南東部	6,250	6	-	24	○	×	不要	-	谷埋め型	標準	標準	標準	標準	-	該当	無	-	無	無	無	有	不明	H2～H3	後	18.6 数量化Ⅱ類	小	東部のり面で数箇所から恒常的湧水が確認されたことから、地下水が豊富であると考えられる。そのため、地下水により盛土の流動的すべり崩壊等の被害が生じる可能性がある。	A4	7戸	1戸	無	崩壊